



**CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 04/05/2022**  
**Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M**

NRO.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UN.	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	IMPORTES
RUB.	Ítem	RUBRO   Ítem	ME.	MÉTRICA		RUBROS
<b>Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M Barrio "LOS PALOS"</b>						
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.01	Picado de revoques+mampostería (colocación de Tablero seccional embutido) Incluye Reparación del revoque + pintura posterior acorde al color existente	m2	1,00			
1.02	Retiro de Tablero de Corte existente (incluye reparación de revoque y posterior pintura)	m2	1,00			
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.01	Excavación de suelo para colocación de cable subterráneo	m3	1,25			
<b>3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
3.01	Acometida de energía; pilar y bajada + Medidor (incluye conexión de Instalación existente a nueva instalación)	gl	1,00			
3.02	Tableros de electricidad Trifásico	gl	1,00			
3.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	16,00			
3.04	Artefactos de iluminación led colgante tipo galponera industrial-color negro + Lámpara Led 70w	u	9,00			
3.05	Otras Instalaciones/Artefactos (aire acondicionado)	u	4,00			
3.06	Cable Subterráneo de 4x6mm - prof: 50cm sobre cama de arena - incl malla roja de protección 15cm ancho	ml	7,00			
3.07	Anulación de los tomacorrientes existentes que se encuentran en el salón y no cumplen con los reglamentos de la AEA	gl	1,00			
<b>4 MAMPOSTERÍA</b>						
4.01	De cimientos de ladrillos comunes	m3	1,25			
<b>Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M Barrio "LA QUILMES"</b>						
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.01	Picado de revoques+mampostería (colocación de Tablero principal embutido) Incluye Reparación del revoque + pintura posterior acorde al color existente	m2	1,00			
1.02	Retiro de tablero de corte Existente + Tomacorrientes (Sector cocina) incluye reparación de revoque y posterior pintura.	gl	1,00			
<b>2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
2.01	Acometida de energía+ pilar +bajada + Medidor trifásico (incluye conexión de Instalación existente a nueva instalación)	gl	1,00			
2.02	Tableros de electricidad Trifásico	gl	1,00			
2.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	9,00			
2.04	Otras Instalaciones/Artefactos (aire acondicionado)	u	3,00			
2.05	Artefacto iluminación aplique, calidad estándar, con led incluido	u	2,00			
<b>Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M Barrio "LA HIGUERA"</b>						
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.01	Picado de revoques+mampostería (colocación de Tablero seccional embutido) Incluye Reparación del revoque + pintura posterior acorde al color existente	m2	1,00			
1.02	Retiro de Tablero de Corte existente (incluye reparación de revoque y posterior pintura)	gl	1,00			
1.03	Retiro de luminaria existente	u	5,00			
1.04	Retiro de ventiladores existentes	u	2,00			
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.01	Excavación de suelo para colocación de cable subterráneo	m3	4,25			
<b>3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
3.01	Acometida de energía; pilar y bajada + Medidor (incluye conexión de Instalación existente a nueva instalación)	gl	1,00			
3.02	Tableros de electricidad Trifásico	gl	1,00			
3.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	25,00			
3.04	Artefactos de iluminación led colgante tipo galponera industrial-color negro + Lámpara Led 70w	u	8,00			



3.05	Artefactos de iluminación calidad estándar+ lampara led 70w	u	5,00			
3.06	Otras Instalaciones/Artefactos (aire acondicionado) Colocación en cubierta de techo	u	4,00			
3.07	Cable Subterráneo de 4x6mm - prof: 50cm sobre cama de arena - incl malla roja de protección 15cm ancho	ml	16,00			
3.08	Provisión y colocación de ventilador de techo color blanco 4 paletas de metal, 1.2m.	u	2,00			
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERÍA</b>					
4.01	De cimientos de ladrillos comunes	m3	4,25			
<b>Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M Barrio "20 DE JUNIO"</b>						
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.01	Picado de revoques+mamposteria (colocación de Tablero seccional embutido) Incluye reparación de revoque + pintura posterior acorde a color existente	m2	1,00			
1.02	Retiro de tablero de corte Existente + Tomacorrientes (incluye reparación de revoque y posterior pintura)	gl	1,00			
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>					
2.01	Acometida de energía; pilar y bajada + Medidor (incluye conexión de Instalación existente a nueva instalación)	gl	1,00			
2.02	Tableros de electricidad Trifásico	gl	1,00			
2.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	10,00			
2.04	Artefactos de iluminación, calidad estandar + Lampara led 70w	u	4,00			
2.05	Otras Instalaciones/Artefactos (aire acondicionado)	u	2,00			
<b>Normalización y re acondicionamiento eléctrico S.U.M Barrio "SAN ISIDRO"</b>						
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.01	Picado de revoques+mamposteria (colocación de Tablero seccional embutido) Incluye Reparación del revoque + pintura posterior acorde al color existente	m2	1,00			
1.02	Retiro de tablero de corte Existente (incluye reparación de revoque y posterior pintura)	gl	1,00			
1.03	Retiro de luminaria existente	u	10,00			
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>					
2.01	Acometida de energía; pilar y bajada + Medidor (incluye conexión de Instalación existente a nueva instalación)	gl	1,00			
2.02	Tableros de electricidad Trifásico	gl	1,00			
2.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	8,00			
2.04	Artefactos de iluminación led colgante, calidad estandar (igual a los existentes)+ lampara 70w	u	10,00			
2.05	Artefacto iluminación aplique, calidad estandar, con led incluido	u	1,00			
2.06	Otras Instalaciones/Artefactos (aire acondicionado)	u	2,00			
2.07	Anulación de los tomacorrientes existentes que se encuentran en los sanitarios y no cumplen con los reglamentos de la AEA	gl	1,00			
<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>			<b>\$</b>			