COMPUTOS MÉTRICOS INDICATIVOS Y ESTIMATIVOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Dimensiones			Sección	Volumen
				Long.	Ancho	Prof.		
1	**PAVIMENTO RIGIDO**							
1.1	**Apertura de caja incluído transporte**	m3	**282,24**					
	Calle Publica			48	9,80	0,60	470,40	282,24
	Calle Publica			260	8,80	0,6	2.288,00	1.372,80
				308,00			**2.758,40**	**282,24**
1.2	**Preparación de subrasante**	m^3	**413,76**	0,00	0,00	0,15	2.758,40	413,76
1.3	**Base de suelo calcáreo/cemento 110 kg/m3% e=0,25cm**	m^3	**689,60**	0,00	0,00	0,25	2.758,40	689,60
1.5	**Pavimento de Hormigón Calidad H25 e= 0,25m.**	m^2	**2.758,40**	0,00	0,00	0,25	2.758,40	689,60